Bijlage D1 Kleuren en materialen

PROJECT: De Loods Bedum, Industrieweg 2
OPDRACHTGEVER: Blue Banner Bedum B.V.
KENMERK: 24090
DATUM: 12-11-2026

ruimtenr / omschrijving	afwerking	type	kleur
0.01 Algemeen exterieur			
metselwerk	conform bestaand	conform bestaand	conform bestaand
aanhelen	vrijgekomen bestaande steen	conform bestaand	conform bestaand
voegwerk	conform bestaand	conform bestaand	conform bestaand
luifel	conform bestaand	conform bestaand	conform bestaand
nieuwe gevelbekleding oostgevel, deels	verticale planken, brandklasse B	Interfaca Variwood, 21 x 144 (129 + 2) mm (o.g.)	beigegrijs, RAL 1019
gevelbekleding duo fietsenberging	verticale planken	Interfaca Variwood, 21 x 144 (129 + 2) mm (o.g.)	zwartgrijs, RAL 7021
deur(kozijn) fietsenberging algemeen			beigegrijs, RAL 1019
dakraam			donkergrijs
1x bestaand raam noordgevel	dichtzetten met paneel		kleurafstemming > RAL 1019
dakbedekking	bitumen		donkergrijs
dakgoot	conform bestaand		grijs
hwa	zink		naturel
windveer	conform bestaand		grijs
0.02 Woning 1-3 & 12-14 & 22			
kozijnen			beigegrijs, RAL 1019
raamdelen			beigegrijs, RAL 1019
deur(kozijn)			beigegrijs, RAL 1019
0.03 Woning 4-11 & 15-21			
kozijnen			antraciet, RAL 7016
raamdelen			antraciet, RAL 7016
deur(kozijn)			antraciet, RAL 7016
betonlatei	conform bestaand	conform bestaand	grijs
0.04 Woning 13-14			
bestaand metselwerk t.h.v. verdiepingsvloer	keim		zandkleur

